

芮城县行政审批服务管理局文件

芮审管审发〔2023〕57号

关于芮城县风陵渡污水处理厂尾水人工湿地治理项目初步设计的批复

芮城县黄河流域生态保护和高质量发展促进中心：

你单位芮黄字〔2023〕9号已收悉。根据你单位提供的相关资料，经专家评审，原则同意该项目初步设计，具体批复内容如下：

一、项目名称：芮城县风陵渡污水处理厂尾水人工湿地治理项目。

二、项目地址：运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司东侧区域。

三、原则同意经评审后修改编制的该项目初步设计。

四、建设规模及建设内容：将运城市风陵渡城祥污水处理有

限公司现状处理量 8000 吨/日的尾水，通过管线输送至人工湿地，湿地有效范围不小于 40 亩，规划处理能力不少于 10000 吨/日，通过人工湿地净化后，将污水厂尾水由地表水V类水质净化至III类。主要建设内容包括从污水处理厂出水管至湿地外排口（接至现有外排管道）之内的管道系统、集水调节池、潜流人工湿地、稳定塘以及配套基础设施等。

五、建设工期：12 个月。

六、项目总投资及资金来源：本项目投资概算 5087.84 万元，工程费用 3963.25 万元，其他费用 882.31 万元，预备费 242.28 万元，资金来源按照可行性研究报告批复执行。

接文后，请抓紧办理相关手续，加快前期工作，促进项目尽早开工建设。

附件：芮城县风陵渡污水处理厂尾水人工湿地治理项目初步设计概算核定表

芮城县行政审批服务管理局

2023年12月13日



芮城县行政审批服务管理局

2023年12月13日印发

附件：

芮城县风陵渡污水处理厂尾水人工湿地治理项目
初步设计概算核定表

单位：万元

| 序号 | 工程编号 | 工程或费用名称 | 概算价值（万元） | | | | 总 值 |
|----|------|-------------|----------|-------|-------|--------|---------|
| | | | 建筑工程 | 设备购置费 | 安装工程 | 其它费用 | |
| 一 | | 总计(二+三+四+五) | | | | | 5087.84 |
| 二 | | 第一部分工程费合计 | | | | | 3963.25 |
| | | 建设工程 | 2245.60 | | | | 2245.60 |
| | | 电气 | | | 79.04 | | 79.04 |
| | | 水工工艺 | 1229.42 | | | | 1229.42 |
| | | 绿化工程 | 269.19 | | | | 269.19 |
| | | 在线水质监测系统 | | 140 | | | 140 |
| 三 | | 其它费用 | | | | | 882.31 |
| | 1 | 土地划拨费 | | | | 290.00 | 290.00 |
| | 2 | 建设管理费 | | | | | 237.56 |
| | 2.1 | 建设单位管理费 | | | | 122.74 | |
| | 2.2 | 工程监理费 | | | | 114.82 | |
| | 3 | 招标代理费 | | | | 16.92 | 16.92 |
| | 4 | 可行性研究费 | | | | 24.00 | 24.00 |
| | 5 | 勘察设计费 | | | | | 176.92 |
| | 5.1 | 工程勘察费 水文报告费 | | | | 26.50 | |
| | 5.2 | 工程设计费 | | | | 150.42 | |
| | 6 | 全过程造价咨询 | | | | 47.56 | 47.56 |
| | 7 | 场地准备及临时设施费 | | | | 36.63 | 36.63 |
| | 8 | 工程保险费 | | | | 7.93 | 7.93 |
| | 9 | 土地测量费 | | | | 5.00 | 5.00 |
| | 10 | 水土保持方案费用 | | | | 15.00 | 15.00 |
| | 11 | 文物勘测 | | | | 8.80 | 8.80 |
| | 12 | 地质灾害评估 | | | | 8.00 | 8.00 |
| | 13 | 社会稳定风险评估 | | | | 8.00 | 8.00 |
| 四 | | 预备费 | | | | 242.28 | 242.28 |

